

외부시공방법



1. 외부 콘크리트 벽면 위 각파이프 격자 시공
   (600*1200 이내로 두께 50*50*2.3T 이상 제품으로 시공한다.)

외부시공방법




2. 12mm 방수합판을 피스와 실리콘으로 각 파이프에 고정한다.

외부시공방법




▶시멘트보드 실리콘 부착 방법



1.끝단부 실리콘 접착 부족으로
밴딩현상이 일어날 수 있음.

X



1.끝단부 사각형 실리콘 접착
2.150MM 이내 간격으로 줄본딩

O

3. 시멘트보드 후면에 4면에 밀실 하게 칠해주고, 줄 본딩을 150mm 이하로 하여, 합판과 시멘트보드가 잘 붙게 고정한다.

외부시공방법



▶시멘트보드 실타카 시공 방법




1. 밀실하지 않게 실타카 시공시 밴딩현상이 일어날 수 있음. X




1.실타카 핀을 전체적으로 적당한 간격으로 밀실하게 고정한다. O

4. 시멘트보드 외부에는 18mm 스텐 타카핀 을 사용하고, 사방에 100mm 간격으로 고정한다.

외부시공방법



▶시멘트보드 실리콘 매지 시공 방법



5. 신축 팽창률이 있는 제품으로 실리콘 보양 작업후 외부 매지용 실리콘을 사용하여 고정한다.
   (외부용 실리콘이 마른후 매지 테이프를 제거한다.)

외부시공방법



6. 시멘트보드 면의 먼지를 제거하고, 발수제를 1회 도포한다.